

[PORTFOLIO]



Vrijetijdscampus | Houthulst

Opdrachtgever: Gemeente Houthulst

Hoofdaannemer: Timo-Tuin - Poperinge

Houthulst krijgt een vrijetijdscampus. Tijdens de aanleg van de toegangsweg naar het gebouw dook een probleem op. De weg loopt tussen 2 gebouwen door en onder een overkapping. De overkapping kwam echter niet tot tegen de gebouwen. Er was geen afvoer (80 meter) om regenwater op te vangen.

Er was een passende oplossing nodig omdat het hoogteverschil met het asfalt niet groot genoeg was om een gewone afvoergoot te leggen. Die zou boven het asfalt uitkomen. RECYFIX TOP X-lijnafwatering van Hauraton was de beste en snelste oplossing. De goot en het asfalt liggen nu perfect op dezelfde hoogte. Dat kan, omdat het water onder de grond via een ondergoot wordt afgevoerd. RECYFIX TOP X is een lichte, stevige goot in PE. In combinatie met het kliksysteem zorgt dat ervoor dat je ze heel gemakkelijk plaatst.

 **hauraton**

Deschacht:

→ RECYFIX TOP X-lijnafwatering van Hauraton



DESCHACHT
bouw | project | partner

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

