



Rioleringswerkzaamheden Brandweerkazerne | Melle

Hoofdaannemer: Algemene onderneming Himpe nv

Aannemer: Wulterputte Boudewijn bvba

In Melle zijn de bouwwerken voor de nieuwe brandweerkazerne volop aan de gang. Omdat de brandweerpost onder het afwateringsniveau van de riolering ligt was het nodig om pompputten te plaatsen. Hieruit wordt het afvalwater naar de riolering gepompt. Voor het regenwater werd een buffersysteem geplaatst, dit is een ideale installatie voor het opvangen, transporteren en bufferen van regenwater. Verder werd er ook een koolwaterstofafscheider geplaatst voor de zuivering van het verontreinigde afvalwater.

Deschacht:

- PE Pompputten op maat \varnothing 1000 mm
- PP-Ribwall-buizen \varnothing 400 en 500mm
- Bufferbekken
- IT-plus Controlebox
- IT-plus Varioboxen
- Koolwaterstofafscheider

